

**TATABÁNYAI „JÓSZERENCSET” KÖRNYEZET-TERMÉSZETVÉDŐ
HORGÁSZEGYESÜLET**

2800 TATABÁNYA, Környei út 42., e-mail: iroda@eromuto.hu



1. A Tatabányai Bánhidai Hőerőmű Hűtőtaván horgászállással csak a Tatabányai „Jószerecsét” Horgászegyesület tagjai rendelkezhetnek.
2. Egy tulajdonos legfeljebb két horgászállást birtokolhat.
3. Külön számon lévő horgászállások összevonása NEM lehetséges, összevonni, azaz egy egységként összeépíteni nincs lehetőség.
4. A horgászálláson és felépítményén vendéglátóipari, turisztikai, szolgáltató funkciót kialakítani (pl. kocsma, kilátó, stb.) TILOS, megszegése esetén a **fennmaradási engedély** azonnali visszavonásra, majd a horgászállás elbontásra kerül.
5. Horgászállás alapterülete bejáró nélkül legfeljebb bruttó 56 m² lehet, melyből a felépítmény bruttó 60%-ot foglalhat el –felépítmény falszerkezetének külső síkjáig értelmezve maximum 56 m². A bruttó beépítésbe a fedett területek - oszlopokkal alátámasztott, oldalain nyitott kiülők- is beszámítanak. Az oldalpalánk magassága legfeljebb 0,8 méter lehet.
6. A felépítmény magassága a horgászállás járófelületének felső síkjától mérve 5 m magasságot nem haladhatja meg. A horgászállás járófelületének vízfelülethez viszonyított szintjét a mindenkori legmagasabb vízállástól számított + 80 cm-ben kell maximalizálni.
7. A horgászállás oldalirányú bővítése akkor engedélyezhető, ha legalább 4 m szabad nyílt vízterület marad a két szomszédos horgászállás között.
8. A meglévő horgászállások bővítése előre, a tómeder középvonalának irányába NEM engedélyezett. Egyedi kivételt jelenthet, ha a meglévő szomszédos horgászállások járófelületeinek a tómeder középvonal irányába történő méretegységesítése szükségessé válik. Ezt minden esetben az EGYESÜLET elnöksége vizsgálja meg, és dönt a benyújtott kérelem műszaki megalapozottságáról és a bővíthetőség jogszerűségéről.
9. A horgászállás bővítése a hátsó homlokzat irányába csak oly módon lehetséges, ha a horgászhely helyi és geometriai adottságai erre lehetőséget biztosítanak.
10. Teljes bontás, majd ezt követően új építés esetén, zárt rendszerű szennyvíz csatorna, **szennyvíz tároló rendszer kiépítése kötelező**. Statikus, földmérő által készített hivatalosan kimért helyszíni rajz kötelező.
11. Bővítés és átépítés esetén az engedély kérelem mellékleteként méretezett tervdokumentáció leadása is szükséges. Ezek minimális tartalma a következő:
 - a. , elrendezési helyszínrajz, melyen szerepelnie kell a meglévő/ bővített/új horgászállás felülnézeti alaprajzi elrendezésének a kapcsolódó bejárókkal együtt. A helyszínrajzon fel kell tüntetni a szomszédos horgászállásokat és az ezekhez vezető bejárókat, illetve a tervezéssel érintett horgászállások között értelmezett távolságokat, továbbá a tervezett építmény tetőgeometriáját és gerincmagasságát.
 - b. , alaprajz, melyen szerepelnie kell a horgászállás alapterületének, a felépítmény belső térkialakításának, a tervezett külső-és belső falrétengrendnek, illetve a külső bejárónak. Az alaprajzon fel kell tüntetni a felépítmény, a saját és a szomszédos horgászállások közötti távolságokat. Az alaprajz 1 m magasságban történő vízszintes metszéssel padló irányba nézve értelmezendő. **Kiemelten fontos a tervezett vizesblokkok és a közművesítés feltüntetése.**
 - c. , homlokzati tervek, a felépítményt tómeder és oldalsó irányokból feltüntetve.
 - d. , jobb és baloldali szomszédok írásbeli hozzájárulása az építési munkákhoz tartozóan.
 - e., A kérelem és tervrajzok 3-3 db eredeti példányban az Egyesület irodájában való leadása.
 - f., rövid, összefoglaló műszaki leírás, alkalmazott építési technológia (pl. könnyűszerkezetes építési mód) és anyag megnevezésekkel együtt.

12. Zárt rendszerű csatorna és szennyvíz tároló rendszerek létesítésének szabályai:

Engedélyezés benyújtásához - kérelmező által biztosított - szükséges csatolmányok:

A tartály földmérővel kiméretett pontos helymeghatározása(hrsz.) helyszínrajzzal, kitézési jegyzőkönyvvel.

A kivitelezést követően:

Átadási dokumentáció benyújtása:

- a. Kivitelezői nyilatkozat
- b. Megvalósulási tervrajz- épületgépész
- c. Nyomáspróba jegyzőkönyv
- d. Megvalósulási tervrajz- villamos /elvi. egyvonalas
- e. Érintésvédelmi jegyzőkönyv
- f. Tartály(ok) minőségi bizonyítványa
- g. Teljesítmény nyilatkozatok

Környezetvédelmi követelmények:


A tó tulajdonosa, mint üzemeltetője a szennyvíz tároló létesítéséhez, a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett az alábbi környezetvédelmi és üzemeltetési szempontú feltételeket követeli meg:

- A szennyvíz vezeték és a tároló kivitelezése teljesen zárt, kizárólag szivárgás mentes kivitelben létesíthető, a beépített anyagoknak gyártói minőségi bizonyítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie.
- A szennyvíz tároló kizárólag, PP (polipropilén) anyagú, zárt kivitelű, álló henger alakú és szennyvíz tárolására gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező lehet, melyet szilárd, a tárolandó szennyvíz tömegével arányos teherbírású alapra kell telepíteni.
- Hőszigetelésről, elfagyás elleni védelméről vagy szakszerű téliesítéséről gondoskodni kell
- A létesítményeket a tó üzemvízszintje felett kell elhelyezni, a vízzel nem érintkezhetnek
- A tározót és a csővezeték rendszer földbe ásni, eltakarni, elfedni nem lehet, teljes terjedelmében láthatónak kell lennie
- A tározót rendszeresen üríteni kell arra jogosult szervezettel
- A felszíni vízbe szennyeződés nem kerülhet, a létesítményekből adódó mindenféle környezetszennyezésért a felelősség annak építetőjét terheli
- A szennyvíz elvezető és gyűjtő létesítmény nem akadályozhatja a tó és a 3,0 méteres parti sávjának üzemeltetési feladatait. A tavon végzendő munkák, fejlesztések vagy vízkár elhárítási teendők során a tavat üzemeltető elbontathatja a vezetéket és a szennyvíz gyűjtőt".
- A villamos fogyasztókat érintésvédelmi relével kell ellátni.


13. Az építés/bontáskor keletkező hulladék elszállításáról a horgászállás tulajdonosának kell gondoskodnia!

A beadott kérelmek elbírálása 15 munkanapot vesz igénybe!

Az eróműi tó horgászállásaira érvényes építési szabályzat megszegése esetén az Egyesület Vezetősége kezdeményezi a horgászállás fennmaradási engedélyének azonnali visszavonását és a tulajdonos ellen fegyelmi eljárást kezdeményez.


Somhegyi Antal
elnök




Kiss Sándor
vezetőségi tag

Vezetőség!